

# ケーブルホルダー (EEX-CBH05シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.0

**組立説明書は大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>  
プラスドライバー、鉛筆、電動ドリル  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)

## 完成図




総耐荷重 5kg

## 組立て部品



<使用ボルト>



タッピングネジ×2本 (4×16)  
※2本は予備です。

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CBH05BK など) と上記の部品番号 (①～②) と部品名 (タッピングネジ など) をお知らせください。

## 使用上のご注意

対応デスク：  
MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク


<注意>

※木製天板には、内部が空洞のもの (フラッシュ構造・ハニカム) と空洞でないものがあります。内部が空洞のものをご利用いただけません。  
ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。  
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。


- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ネジがとれやすいので利用できません。
- ・ガラスなど、ネジ止めできないものをご利用いただけません。
- ・ネジがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、ケーブルホルダーを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ・本製品を天板表面に取付け後、撤去しますと天板表面にネジ穴が残ります。ご了承ください。

## 1.天板の裏面にケーブルホルダーをひっくり返して乗せ、穴位置に印を付けます。


①天板の裏面に、下図の2ヶ所の穴位置に鉛筆などで印を付けます。



②印を付けた位置に直径2.5～2.8mm、深さ5～8mmの下穴を開けます。



## 2.天板の裏面にケーブルホルダーを取付けて、完成です。



### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CA/AJ/TT\_016